



Septiembre 2010

## Ficha Técnica

REF.:103414-01

Rev.:01

# MARQUESINA 'PURE'

### DESCRIPCIÓN

**Base** Marquesina compuesta por elementos desmontables; acabado en acero lacado, vidrio y policarbonato. Incluye Panel Publicitario.  
Para su montaje requiere base de hormigón.

### CARACTERÍSTICAS

**Base** Zapata de hormigón (no incluida)

**Pavimentos** Lo constituye el pavimento del suelo (no incluida)

**Estructura** Trasera y de cubierta compuesta por una estructura de perfiles tubulares, recubierta de chapa de acero al carbono galvanizada con acabado lacado.

**Cerramientos** Traseros, de vidrio de seguridad templado tipo STADIP con serigrafía. Fijado a la estructura por medio de perfiles metálicos y juntas de neopreno.

De cubierta, de policarbonato celular blanco con protección solar. Fijado a la estructura por medio de perfiles metálicos y juntas de neopreno.

### EQUIPAMIENTO

- Banco de hormigón blanco liso sobre estructura de acero galvanizado lacado.
- Papelera de chapa de acero galvanizado lacado y tapa de acero inoxidable integrada en la parte trasera de uno de los pilares.
- Panel Publicitario a dos caras (MUPI) en uno de los laterales, realizado en perfiles y chapa de acero galvanizado lacado, con perfilera auxiliar de aluminio y juntas de neopreno, y vidrio de seguridad templado con serigrafía.

**Acabados** Estructura de Marquesina, Panel Publicitario, Papelera y Banco: Gris Ral 9006.

Cenefa de Vidrios de cerramiento trasero de Marquesina: Grabado en arena o similar.

Cenefa de Vidrio de Panel Publicitario: Negro.

Asiento de Banco: hormigón Blanco.

Tapa de la Papelera: Inoxidable Brillo.

### INSTALACIONES

**Eléctrica** Instalación eléctrica de iluminación en panel publicitario (acometida no incluida)

### MONTAJE

El cliente realizará la cimentación de hormigón según planos facilitados por PRIMUR S.A., debiendo estar horizontal y nivelada. En dicha cimentación se embeben los anclajes dotados de varillas roscadas facilitados por PRIMUR S.A.

Se fijan los pies derechos a las varillas roscadas de la cimentación. Se montan los vidrios sobre la estructura y se realizan las comprobaciones finales.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MINIMO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".

Realizado: 20/09/2010 Jorge Verdejo

Comprobado:

Sustituye a: Sustituida por: Revisión 01

REF.: 103414