

	Ficha Técnica CABINA PLAYA MODELO LEVANTE	Ref: 92725/01 13-feb-09 Rv: 2
---	--	--

DESCRIPCIÓN Cabina de planta rectangular con una cubierta-parasol.

CARACTERÍSTICAS

Cimentación

A realizar por el cliente, debe realizarse de hormigón armado con parrilla de acero corrugado.

Cabinas

Estructura principal de perfiles tubulares de acero galvanizado. Estructura auxiliar de perfiles de aluminio extrusionado, con accesorios y juntas de neopreno. Pavimento de tablero de madera de alta densidad antihumedad con dibujo impreso.

La cabina está equipada con 1 puerta y portón en el frente.

***Cerramientos**

Cerramientos opacos de paneles compuestos por: Capa exterior e interior de chapa de acero galvanizada 1,5 mm. con acabado lacado y capa intermedia de material aislante como lana de vidrio o similar.
Portón frontal de misma configuración que los cierres opacos
Recubrimiento exterior a base de tabla de madera machihembrada de Jatoba o similar.

***Cubierta y Bandó**

Cubierta-parasol y bandó de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GELCOAT en color a definir. Entre la cubierta y el bandó se dispone una cámara muy ventilada al objeto de forzar la circulación del aire y evitar la acumulación de aire caliente.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Sin mobiliario interior específico.

Otros

No se incluye ningún tipo de rotulación, salvo oferta expresa.

INSTALACIONES

Electricidad y Alumbrado

El cliente deberá facilitar la acometida de electricidad hasta el pie del edificio.
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
La cabina está dotada de pantallas de tubos fluorescentes estancas.

Fontanería

El cliente deberá facilitar las acometidas de fontanería y saneamiento hasta el pie de la cabina.
Se incluye un lavabo con pedestal.
La instalación comprende los aparatos y las conducciones dentro de la cabina.

MONTAJE

El cuerpo de la cabina, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie de la cabina.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	13/02/2009	PRD
Comprobado	13/02/2009	PRD
Sustituye a:		
FT estándar:		Rv: 2